

Meerjarenonderhoudsplan

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)

Lijtweg & Aert van Neslaan

Oegstgeest



Inhoudsopgave

- Inleiding
- Algemene Objectgegevens
- Jaarplan - 1
- Overzicht 15 - jarenplan (Hoofdgroepen)
- Overzicht 15 - jarenplan (Gedetailleerd)

INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Elk gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.
2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Algemene Objectgegevens

Code

Code 30124_25-1

Object

Naam VvE Lijtweg (A1)
Adres Lijtweg & Aert van Neslaan
Plaats Oegstgeest

Inspecteur B. Boos & W. de Koning
Inspectiedatum 22-4-2022

Opdrachtgever

Technisch

Bouwjaar 1965

Financieel

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW
BTW tarief 21,0%

Jaarplan 2025

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)

Lijtweg & Aert van Neslaan
Oegstgeest

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2024).

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
27	Daken			
2716	Boeiboord-kunststof	Reinigen	7,44 m1	€ 65
2716	Gootbekleding zink	Reinigen	60,00 m1	€ 261
46	Schilderwerk			
4624	Buitenschilderwerk trap metaal	Klein schilderwerk trap staal	5,00 m2	€ 71
53	Water			
5310	Standleidingen A1	Vervangen vuilwaterleiding	1604,00 m1	€ 273.683
5314000 03	Hydrofoor 3 pompen	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	0,00 st	€ 0
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
617100	Bliksemafleiding	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	85,00 m2	€ 96
65	Beveiliging			
651320	Brandslanghaspels A1	Keuring	0,00 st	€ 0
66	Transport			
6612	Personenlift (Hydraulische lift) A1	Personenlift keuring	0,00 pst	€ 0
6612	Personenlift (Hydraulische lift) A1	Personenlift onderhoudscontract	0,00 pst	€ 0
Totaal object				€ 274.178
BTW				€ 57.577
Totaal inclusief BTW				€ 331.755

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)

Lijtweg & Aert van Neslaan
Oegstgeest

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2024).

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
24	Trappen en hellingen																€ 0
27	Daken	€ 326	€ 333	€ 339	€ 346	€ 353	€ 360	€ 367	€ 375	€ 382	€ 390	€ 398	€ 406	€ 414	€ 422	€ 430	€ 5.642
31	Buitenwandopeningen				€ 871						€ 4.038						€ 4.910
32	Binnenwandopeningen				€ 1.085						€ 9.514						€ 10.598
34	Balustrades en leuningen		€ 1.756			€ 1.864			€ 1.978			€ 2.099			€ 2.228		€ 9.925
42	Binnenwandafwerkingen																€ 0
43	Vloerafwerkingen		€ 43.301														€ 43.301
45	Plafondafwerkingen				€ 82.865												€ 82.865
46	Schilderwerk	€ 71	€ 15.583		€ 49.361	€ 4.931		€ 80	€ 5.233		€ 180.388	€ 5.553		€ 91	€ 5.893		€ 267.186
47	Dakafwerkingen																€ 0
51	Warmteopwekking																€ 0
52	Afvoeren											€ 12.483					€ 12.483
53	Water	€ 273.683															€ 273.683
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 96	€ 98	€ 100	€ 102	€ 104	€ 106	€ 109	€ 111	€ 113	€ 115	€ 118	€ 120	€ 122	€ 125	€ 127	€ 1.667
63	Verlichting		€ 535				€ 579				€ 627				€ 4.553		€ 6.295
65	Beveiliging			€ 811		€ 2.751			€ 895			€ 3.098		€ 5.226			€ 12.780
66	Transport																€ 0
71	Vaste verkeersvoorzieningen																€ 0
99	Algemeen																€ 0
Totaal object		€ 274.178	€ 61.606	€ 1.250	€ 134.631	€ 10.004	€ 1.046	€ 556	€ 8.591	€ 495	€ 195.072	€ 23.748	€ 526	€ 5.853	€ 13.221	€ 558	€ 731.336
BTW		€ 57.577	€ 12.937	€ 263	€ 28.273	€ 2.101	€ 220	€ 117	€ 1.804	€ 104	€ 40.965	€ 4.987	€ 110	€ 1.229	€ 2.776	€ 117	€ 153.581
Totaal inclusief BTW		€ 331.755	€ 74.544	€ 1.513	€ 162.904	€ 12.104	€ 1.266	€ 673	€ 10.396	€ 599	€ 236.037	€ 28.736	€ 636	€ 7.082	€ 15.998	€ 675	€ 884.916

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)

Lijtweg & Aert van Neslaan
Oegstgeest

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2024).

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
24 Trappen en hellingen																					
2410	Binnentrappen beton																				
■	Herstellen	Beschadiging	1,00	pst	2023																€ 0
	Vervangen binnentrappen beton		48,00	st	2054																€ 0
2410	Binnentrap staal																				
	Vervangen binnentrap staal		1,00	st	2054																€ 0
2410	Buitentrap staal A1																				
■	Aanbrengen	Ontbrekende (onder)delen	1,00	pst	2023																€ 0
	Vervangen buitentrap trap staal		1,00	st	2070 48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
27 Daken																					
2716	Boeiboord-kunststof																				
	Vervangen boeiboord kunststof		7,44	m1	2070 48																€ 0
	Reinigen		7,44	m1	2023 1	€ 65	€ 67	€ 68	€ 69	€ 71	€ 72	€ 74	€ 75	€ 77	€ 78	€ 80	€ 81	€ 83	€ 85	€ 86	€ 1.130
2716	Gootbekleding zink																				
	Vervangen gootbekleding zink		60,00	m1	2046 24																€ 0
	Reinigen		60,00	m1	2023 1	€ 261	€ 266	€ 271	€ 277	€ 282	€ 288	€ 294	€ 300	€ 306	€ 312	€ 318	€ 324	€ 331	€ 338	€ 344	€ 4.512
						€ 326	€ 333	€ 339	€ 346	€ 353	€ 360	€ 367	€ 375	€ 382	€ 390	€ 398	€ 406	€ 414	€ 422	€ 430	€ 5.642
31 Buitenwandopeningen																					
3120	Kozijn buiten staal																				
	Vervangen kozijn staal		46,10	m2	2070 48																€ 0
3120	Kozijn buiten hout																				
	Vervangen kozijn hout		1665,00	m2	2070 48																€ 0
3120	Kozijn buiten kunststof																				
	Vervangen kozijn kunststof inclusief beglazing		62,00	m2	2070 48																€ 0
	Reinigen		62,00	m2	2028 6				€ 871						€ 981						€ 1.853
3158	Automatische deurdranger																				
	Vervangen		2,00	st	2034										€ 3.057						€ 3.057
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2023																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 871	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.038	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.910
32 Binnenwandopeningen																					
3230	Deurdranger standaard																				
■	Vervangen	Corrosie	1,00	st	2023																€ 0
	Vervangen deurdranger binnendeur		36,00	st	2034 12										€ 9.514						€ 9.514
	Bijstellen deurdranger		36,00	st	2028 6				€ 1.085												€ 1.085
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.085	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.514	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.598
34 Balustrades en leuningen																					
3410	Balustrade aluminium																				
	Vervangen balustrade aluminium		109,68	m1	2052 30																€ 0

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
		Reinigen	109,68	m1	2026	3		€ 1.756			€ 1.864			€ 1.978			€ 2.099			€ 2.228		€ 9.925
3411		Binnentraphek metaal																				
		Vervangen binnentraphek metaal	30,00	m1	2070	48																€ 0
3420		Leuning staal																				
		Vervangen leuning staal	120,00	m1	2062	40																€ 0
							€ 0	€ 1.756	€ 0	€ 0	€ 1.864	€ 0	€ 0	€ 1.978	€ 0	€ 0	€ 2.099	€ 0	€ 0	€ 2.228	€ 0	€ 9.925
42 Binnenwandafwerkingen																						
4211		Wandafwerking stucwerk																				
		Herstellen																				€ 0
		Scheuren niet constructief	1,00	pst	2023																	
		Vervangen stucwerk	1847,00	m2	2054																	€ 0
4212		Wandafwerking hout																				
		Vervangen	269,00	m2	2082	60																€ 0
4212		Wandafwerking volkern																				
		Vervangen wandafwerking volkern	32,00	m2	2070	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
43 Vloerafwerkingen																						
4321		Vloerafwerking linoleum																				
		Vervangen																				
		Losse naden	888,00	m2	2026			€ 43.301														€ 43.301
		Vervangen vloerafwerking linoleum	888,00	m2	2042	18																€ 0
4322		Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels																				
		Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd)	142,00	m2	2070	48																€ 0
4322		Vloerafwerking natuursteen																				
		Vervangen voegwerk natuursteen	87,00	m2	2070	48																€ 0
							€ 0	€ 43.301	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 43.301
45 Plafondafwerkingen																						
4511		Plafondafwerking hwc-plaat																				
		Vervangen																				
		Doorbuiging	804,00	m2	2028					€ 82.865												€ 82.865
		Vervangen plafondafwerking hwc-plaat	804,00	m2	2070	48																€ 0
4511		Plafondafwerking houten delen																				
		Herstellen																				€ 0
		Beschadiging	1,00	pst	2023																	
		Vervangen plafondafwerking houten delen	161,00	m2	2070	48																€ 0
4512		Systeemplafond																				
		Vervangen systeemplafond organisch	963,00	m2	2024	48																€ 0
		Vervangen systeemplafond organisch	0,00	m2	2070	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.865	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.865
46 Schilderwerk																						
4622		Binnenschilderwerk hout dekkend																				
		Groot schilderwerk hout dekkend	368,00	m2	2034	12											€ 15.086					€ 15.086

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
4622	Binnenschilderwerk deur hout transparant (dubbelzijdig)																				
	Groot schilderwerk deur hout transparant	548,00	st	2028	6				€ 42.177						€ 47.498						€ 89.675
4622	Binnenschilderwerk stucwerk																				
	Groot schilderwerk stucwerk	1847,00	m2	2034	12										€ 75.716						€ 75.716
4624	Buitenschilderwerk trap metaal																				
	Groot schilderwerk trap staal	5,00	m2	2023																	€ 0
	Groot schilderwerk trap staal	5,00	m2	2028	6				€ 220						€ 247						€ 467
	Klein schilderwerk trap staal	5,00	m2	2025	3	€ 71						€ 80						€ 91			€ 242
4628	Buitenschilderwerk betonlateien																				
	Vervolgsysteem	Krijten	375,00	m2	2026		€ 10.936														€ 10.936
	Groot schilderwerk betonlateien	750,00	m1	2034	12										€ 25.626						€ 25.626
4634	Binnenschilderwerk hek verzinkt staal																				
	Groot schilderwerk hek verzinkt staal	210,00	m2	2034	12										€ 8.371						€ 8.371
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend																				
	Vervangend schilderwerk plafond hout dekkend	153,00	m2	2058	36																€ 0
	Groot schilderwerk plafond hout dekkend	153,00	m2	2028	6				€ 6.965						€ 7.843						€ 14.808
	Klein schilderwerk plafond hout dekkend	153,00	m2	2026	3		€ 4.647			€ 4.931			€ 5.233			€ 5.553			€ 5.893		€ 26.258
						€ 71	€ 15.583	€ 0	€ 49.361	€ 4.931	€ 0	€ 80	€ 5.233	€ 0	€ 180.388	€ 5.553	€ 0	€ 91	€ 5.893	€ 0	€ 267.186
47 Dakafwerkingen																					
4711	Dakbedekking bitumen Dak A1																				
	Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast	850,00	m2	2058	36																€ 0
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast	850,00	m2	2040	18																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
51 Warmteopwekking																					
5124	Schoorsteen metselwerk A1																				
	Vervangen schoorsteen compleet	18,00	st	2071	48																€ 0
	Vervangen voegwerk schoorsteen	18,00	st	2047	24																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
52 Afvoeren																					
521110	Hemelwaterafvoer binnen traditioneel																				
	Vervangen onderdelen	Corrosie	20,00	st	2023																€ 0
	Vervangen		152,00	m1	2097	75															€ 0
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE																				
	Vervangen		387,20	m1	2035	24										€ 12.483					€ 12.483
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.483	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.483

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
53 Water																						
5310	Standleidingen A1																					
	Vervangen vuilwaterleiding		1604,00	m1	2025	1	€ 273.683															€ 273.683
	Vervangen vuilwaterleiding		1604,00	m1	2077	48																€ 0
	Reinigen doorvoer staal		1604,00	st	2054	6																€ 0
531400 003	Hydrofoor 3 pompen																					
	Vervangen		1,00	st	2024	18																€ 0
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		0,00	st	2023	1																€ 0
							€ 273.683	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 273.683
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen																						
617100	Bliksemafleiding																					
	Vervangen		85,00	m2	2047	24																€ 0
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		85,00	m2	2023	1	€ 96	€ 98	€ 100	€ 102	€ 104	€ 106	€ 109	€ 111	€ 113	€ 115	€ 118	€ 120	€ 122	€ 125	€ 127	€ 1.667
							€ 96	€ 98	€ 100	€ 102	€ 104	€ 106	€ 109	€ 111	€ 113	€ 115	€ 118	€ 120	€ 122	€ 125	€ 127	€ 1.667
63 Verlichting																						
631130	Verlichtingsarmaturen																					
■	Vervangen	Ontbrekende beschermkap of rooster	1,00	st	2023																	€ 0
■	Vervangen	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	208,00	st	2024																	€ 0
■	Vervangen onderdelen	Defecte lampen	3,00	st	2023																	€ 0
	Vervangen		208,00	bvo	2049	24																€ 0
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)																					
	Vervangen		12,00	st	2038	15														€ 4.553		€ 4.553
	Vervangen accu's		12,00	st	2026	4		€ 535				€ 579				€ 627						€ 1.742
							€ 0	€ 535	€ 0	€ 0	€ 0	€ 579	€ 0	€ 0	€ 0	€ 627	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.553	€ 0	€ 6.295
65 Beveiliging																						
6513	Droge blusleiding (A1)																					
	Vervangen droge blusleiding		2,00	pst	2071	48																€ 0
	Druktest droge blusleiding		2,00	pst	2029	6					€ 2.751						€ 3.098					€ 5.849
651320	Brandslanghaspels A1																					
	Vervangen		24,00	st	2053	30																€ 0
	Afpersen		24,00	st	2027	5				€ 811				€ 895						€ 988		€ 2.693
	Keuring		0,00	st	2023	1																€ 0
	Vervangen slang		24,00	st	2037	15														€ 4.238		€ 4.238
							€ 0	€ 0	€ 811	€ 0	€ 2.751	€ 0	€ 0	€ 895	€ 0	€ 0	€ 3.098	€ 0	€ 5.226	€ 0	€ 0	€ 12.780
66 Transport																						
6612	Personenlift (Hydraulische lift) A1																					
	Personenlift vervangen kooi		2,00	pst	2044	48																€ 0
	Personenlift herstel kooi		2,00	pst	2056	12																€ 0

30124_25-1 • VvE Lijtweg (A1)
Lijtweg & Aert van Neslaan • Oegstgeest

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
Personenlift revisie installatie			2,00	pst	2062	18																€ 0
Personenlift keuring			0,00	pst	2023	1																€ 0
Personenlift onderhoudscontract			0,00	pst	2023	1																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
71 Vaste verkeersvoorzieningen																						
712010	Postkasten in serie																					
	Vervangen		96,00	st	2047	24																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
99 Algemeen																						
9999	Standleidingen Inspectie <Tubus>																					
	Inspectie <Tubus>		1,00	pst	2023	1																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal object							€ 274.178	€ 61.606	€ 1.250	€ 134.631	€ 10.004	€ 1.046	€ 556	€ 8.591	€ 495	€ 195.072	€ 23.748	€ 526	€ 5.853	€ 13.221	€ 558	€ 731.336
BTW							€ 57.577	€ 12.937	€ 263	€ 28.273	€ 2.101	€ 220	€ 117	€ 1.804	€ 104	€ 40.965	€ 4.987	€ 110	€ 1.229	€ 2.776	€ 117	€ 153.581
Totaal inclusief BTW							€ 331.755	€ 74.544	€ 1.513	€ 162.904	€ 12.104	€ 1.266	€ 673	€ 10.396	€ 599	€ 236.037	€ 28.736	€ 636	€ 7.082	€ 15.998	€ 675	€ 884.916